

11 - Será retirado dos beirais em madeira e telha dos beirais.

PROPRIETÁRIO: Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas.

ENDEREÇO: Avenida Professor Justino Alberto Thetbohl, nº 498, Três Forquilhas/RS.

MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo tem por finalidade complementar o projeto e as imagens em anexo, para a reforma do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas/RS.

A execução da obra se dará nos itens abaixo citados.

Três Forquilhas/RS, 04 de julho de 2023.

01 - Será retirada as portas externas da Câmara e colocada novas em vidro temperado, sendo uma na medida de 1,30cm x 2,10cm e outra na medida de 3,90cm x 2,15cm.

02 - Será pintado todas as paredes internas e externas da Câmara de vereadores até o teto, com aproximadamente 810,00m² de parede.

03 - Será retirado o piso cerâmico interno da Câmara de vereadores, exceto cozinha e secretaria. Após colocado laminado na cozinha e na secretaria e no restante cerâmico de PI IV, nivelado e rejuntado.

04 - Será nivelado o degrau mais próximo a porta de entrada principal da Câmara nas medidas de 3,50cm x 0,90cm, e 3,90cm x 0,90cm, com altura de 0,18cm. Também será nivelado o degrau da mesa de um vereador nas medidas de 1,00cm x 2,60cm, com altura de 0,18cm. Ambos com areia, brita e cimento.

05 - Será colocado piso cerâmico de PI IV nos banheiros, no plenário e no hall de entrada que dá acesso a secretaria, e piso laminado na secretaria e na cozinha. Para piso cerâmico será utilizado 130,00m², e para piso laminado será utilizado 40,00m². Será executado rodapé em todas as paredes internas da Câmara de Vereadores e os espelhos nos degraus do plenário, onde as medidas já estão incluídas.

06 - Será executado contra piso na medida de 6,00m x 2,50cm para posteriormente ser colocado o piso.

07 - Será colocado piso cerâmico de PI IV antiderrapante retificado no pergolado na medida de 6,00m x 2,50cm, aproximadamente 17,00m².

08 - Será executado um pergolado de madeira na medida de 6,00m x 2,50cm.

09 - Será colocado cobertura de vidro temperado na espessura de 8mm no pergolado de madeira na medida de 6,20m x 2,60cm.

10 - Será lixado e pintado todas as esquadrias e beirais, e pintado.

Jefferson S. de Almeida

Elisângela

11 – Será retirado dos beirais em madeira e telha dos beirais.

12 – Será executado a platibanda em alvenaria nas laterais e na frente da Câmara, sendo que na frente será levantado uma parede reta a frente da existente que hoje é arredondada, sendo rebocada para receber a pintura. Área de aproximadamente 52,00m² de alvenaria.

13 - Será executado a recuperação e a aplicação da textura projetada em todas as paredes externas da Câmara, aproximadamente 240,00m².

O Memorial Descritivo tem por finalidade complementar o projeto e as imagens em anexo, para a reunião de preço da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas/RS.


A execução da obra se dará nos itens abaixo citados.

Três Forquilhas/RS, 04 de julho de 2023.


01 – Será retirada as portas externas da Câmara e colocada novas em vidro temperado, sendo uma na medida de 1,30cm x 2,10cm e outra na medida de 3,90cm x 2,15cm.

02 – Será pintado todas as paredes internas e externas da Câmara de vereadores até o teto, com aproximadamente 810,00m² de parede.

03 – Será retirado o piso cerâmico interno da Câmara de vereadores, exceto cozinha e secretaria. Será colocado na cozinha o piso cerâmico de PI IV, nívelado.


Elisângela Visintainer Santos
Arquiteta e Urbanista

Elisângela V. Santos
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/RS: A46883-0


Jefferson S. de Oliveira
Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas
Proponente

04 – Será nivelado o degrau mais próximo a porta de entrada principal da Câmara nas medidas de 3,50cm x 0,90cm, e 3,90cm x 0,90cm, com altura de 0,18cm. Também será nivelado o degrau da mesa de um vereador nas medidas de 1,00cm x 2,60cm, com altura de 0,18cm. Ambos com areia, brita e cimento.

05 - Será colocado piso cerâmico de PI IV nos banheiros, no plenário e no hall de entrada que dá acesso a secretaria, e piso laminado na secretaria e na cozinha. Para piso cerâmico será utilizado 130,00m², e para piso laminado será utilizado 40,00m². Será executado rodapé em todas as paredes internas da Câmara de Vereadores e os espelhos nos degraus do plenário, onde as medidas já estão incluídas.

06 – Será executado contra piso na medida de 6,00m x 2,50cm para posteriormente ser colocado o piso.

07 – Será colocado piso cerâmico de PI IV antiderrapante retificado no pergolado na medida de 6,00m x 2,50cm, aproximadamente 17,00m².

08 – Será executado um pergolado de madeira na medida de 6,00m x 2,50cm.

09 – Será colocado cobertura de vidro temperado na espessura de 8mm no pergolado de madeira na medida de 6,20m x 2,60cm.

10 – Será lixado e pintado todas as esquadrias e beirais, e pintado.

